



PRZYZIEMIE PO INWESTYCJA					
NR POM.	OPIS POMIESZCZENIA	POSADZKA	SUFIT	ŚCIANY	POW. POMIESZCZEŃ [m ²]
0.1	GARAŻ	POS. BETONOWA	FOLIA PAROIZOLACYJNA	TYNK CEM. - WAPIENNY	148,46
0.2	HALA FILTRÓW	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	222,55
0.3	MAGAZYN II	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	12,61
0.4	KOMUNIKACJA I	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	3,17
0.5	MAG. CHLOROWNI	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	4,58
0.6	CHLOROWNIA	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	8,43
0.7	HALA POMP	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	68,99
0.8	MAGAZYN I	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	32,66
0.9	DYZURKA	POS. BETONOWA	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	20,50
0.10	POM. SOCJALNE	PL. GRES	PL. GIPSO-KARTON BUDOWLANA	TYNK CEM. - WAPIENNY + FARBA AKRYLOWA	37,95
0.11	SCHOWEK PORZĄDKOWY	PL. GRES	PL. GIPSO-KARTON WODOODPORN	TYNK CEM. - WAPIENNY + FARBA AKRYLOWA	2,00
0.12	PRYSZNIC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PL. GRES	PL. GIPSO-KARTON WODOODPORN	PLYTKA ŚCIENNA H=2,5m	3,69
0.13	UMYWALKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PL. GRES	PL. GIPSO-KARTON WODOODPORN	PLYTKA ŚCIENNA H=2,5m	4,28
0.14	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PL. GRES	PL. GIPSO-KARTON WODOODPORN	PLYTKA ŚCIENNA H=2,5m	4,28
0.15	WC	PL. GRES	MALOWANIE SUFITU	PLYTKA ŚCIENNA H=2,5m	3,09
0.16	KOMUNIKACJA II	PL. GRES	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN	6,23
0.17	WC DLA MĘŻCZYZN	PL. GRES	MALOWANIE SUFITU	MALOWANIE ŚCIAN POWYZEJ PŁYTEK CERAMICZNYCH	9,56
0.18	WC DLA KOBIET	PL. GRES	MALOWANIE SUFITU	MALOWANIE ŚCIAN POWYZEJ PŁYTEK CERAMICZNYCH	9,56
Razem					602,69

- 0.15 - WC - POMIESZCZENIE DO REMONTU
 - 0.17 - WC - DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
 - 0.16 - WC - DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
- WC - POMIESZCZENIE DO REMONTU
 - UKŁADANIE NOWYCH PŁYTEK NA ŚCIANACH I PODŁOŻE
 - CZYSZCZENIE Z GRUNTOWANIEM SUFITU - ODMALOWANIE SUFITU
 - ZMIANA USTYUWANIA MUSZLI USTĘPOWEJ I UMYWALKI
 - CZYSZCZENIE Z GRUNTOWANIEM ŚCIAN POWYZEJ WYSOKOŚCI PŁYTEK I MALOWANIE ŚCIAN
 - CZYSZCZENIE Z GRUNTOWANIEM SUFITU - MALOWANIE SUFITU

Zaproponowano/zaopiniowano na podstawie ustawy z dnia 27.06.2001r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 12.02.2010r. - poz. 1412) bez uwzględnienia uwag zamieszczonych w opinii z dnia 12.11.2016r. o nr. 15/16/2016/16 Jarocin, z dnia 12.11.2016r.

ELEMENTY DO ZAMUROWANIA
ELEMENTY PROJEKTOWANE

Inż. RYSZARD KOWALSKI
 Data: 5.12.2016r.
 Lp. Opinii: 22/16

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2					
INWESTOR	GMINA ŻERKÓW, UL. MICKIEWICZA 5, 63-210 ŻERKÓW				
OBIEKT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU GARAŻOWEGO - STACJA UZDATNIANIA WODY O GARAŻ I ZAPLECZE SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAZ "PROMYK" ORAZ PRZYSTOSOWANIE ODKRYTYCH BASENÓW W ŻERKOWIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
ADRES BUDOWY	63-210 ŻERKÓW, DZ NR 713/5, OBRĘB 0001 ŻERKÓW				
TYTUŁ RYSUNKU	GARAŻ - RZUT PRZYZIEMIA				
BRANŻA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA RYSUNKU	1:100	PODPISY	NR RYSUNKU 3
PROJEKTANT GŁÓWNY I PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 602 747 25 98 opracowanie projektu i kierownictwo budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		PODPIS	DATA WYKONANIA 30.11.2016	
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż. arch. MAGDALENA GRALIŃSKA-DOLATA opracowanie projektu do przebudowy i kierownictwo budowy w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w specjalności architektonicznej tel. 602 747 25 98 / 20-25.04.88		PODPIS	DATA WYKONANIA 30.11.2016	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	Dr inż. arch. JADWIGA KAŻMIERA PIĘCZEWSKA opracowanie do projektu i kierownictwo budowy w specjalności architektonicznej tel. 602 747 25 98 / 20-25.04.88		PODPIS	DATA WYKONANIA 30.11.2016	
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI opracowanie projektu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ul. 25.04.88 / 20-25.04.88 Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 747 14 29		PODPIS	DATA WYKONANIA 30.11.2016	