

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 18.5	m m	 18.500	 18.500
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
3	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 5.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.200	 5.200
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - parterowe 24.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.900	 24.900
				<b>RAZEM</b>	<b>24.900</b>
5	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie wyprawek tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm wzdłuż ram nowych okien 88.2	m m	 88.200	 88.200
				<b>RAZEM</b>	<b>88.200</b>

*inż Andrzej Urbaniak*  
 upr. bud w/z konst./budowlanych  
 nr upr. 198/87/Pw  
 Września, ul. Słupska 51  
 tel. 4360478