

## Pytania złożone w postępowaniu

**RPR.ZP.271.2.9.2021** Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w miejscowości Raszewy na odcinku na wysokości dz. nr 307 do wysokości działki nr 285/3.

**Odpowiedzi z dnia 11.10.2021 r. na pytania złożone w dniu 11.10.2021 r.**

1. **Zwracamy się z prośbą o udostępnienie decyzji Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr A-KD.7130.70.2021.KL**

**Odp. Decyzja została zamieszczona w załącznikach do niniejszego postępowania.**

**Odpowiedzi z dnia 14.10.2021 r. na pytania złożone w dniu 13.10.2021 r.**

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania sieci z wykopu otwartego na przecisk sterowany ?

**Odp. Na etapie składania ofert zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania sieci z wykopu otwartego na przecisk sterowany. Ze względu na istniejące uzbrojenie oraz ewentualne niezainwentaryzowane uzbrojenie terenu po wyborze wykonawcy zamawiający dopuszcza wykonanie przekopów próbnych i zmiany technologii układania wodociągu na przecisk sterowany jeżeli będzie taka możliwość techniczna.**

2. Czy w przypadku zmiany technologii wykonania sieci odtworzenia, wymiana gruntu, rozbiórki... będą poszczególne pozycje zerowane z kosztorysu?

**Odp. Jak w pkt 1.**

3. Dot. Pozycji: „Rozebranie chodników z płyt betonowych” czy dana pozycja dotyczy rozbiórki płyt drogowych betonowych czy płytek chodnikowych? Czy materiał ma być zutilizowany po stronie Wykonawcy czy może ułożony na paletach jako własność inwestora lub zużyty do ponownego wbudowania?

**Odp. Pozycja dotyczy rozebrania płytek chodnikowych. Materiał ma być ułożony na paletach.**

4. Pierwsza część kosztorysu (sieć wodociągowa) nie uwzględnia pozycji : „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża”. Prosimy o uzupełnienie.

**Odp. W załączniku nr 8 dodano przedmiar obejmujący w/w pozycję, którą należy dodać w kosztorysie ofertowym.**

5. Prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji „Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi” dotyczącej wszystkich rozbieranych powierzchni i materiałów.

**Odp. W załączniku nr 8 dodano przedmiar obejmujący w/w pozycję, którą należy dodać w kosztorysie ofertowym.**

6. W kosztorysie uwzględniono „Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej” natomiast brak jest pozycji dotyczących rozbiórki ławy betonowej pod krawężnikami oraz wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi. Prosimy o uzupełnienie.

**Odp. W załączniku nr 8 dodano przedmiar obejmujący w/w pozycję, którą należy dodać w kosztorysie ofertowym.**

**Wywóz nie dotyczy gruntu z wykopów gdyż zgodnie z opisem w pozycji 8 i 38 należy tam przyjąć odwóz nadmiaru gruntu na odległości do 10 km.**