

# KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻERNIKI (działki nr 556, 497, 49/2,  
50/1)

Inwestor : Miasto i Gmina Żerków

Adres : 63-210 Żerków, ul.Mickiewicza 5

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M + Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Inwestor :

Wykonawca :

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [ zł ]
STAN		
1	ELEMENT : Roboty geodezyjne	.....
2	ELEMENT : Roboty ziemne	.....
3	ELEMENT : Konstrukcja jezdni, zjazdów	.....
4	ELEMENT : Roboty różne	.....
Razem :		.....
		Wartość kosztorysowa robót : .....

Inwestor :

Wykonawca :

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

**1 ELEMENT : Roboty geodezyjne**

1	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,24	km			
2	wycena własna Obsługa geodezyjna	1,00	kpl			

**2 ELEMENT : Roboty ziemne**

3	KNR 201-0206-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami, na odległość do 1 km, grunt kategorii III	469,10	m <sup>3</sup>			
4	KNR 201-0217-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> , w gruncie kategorii III (przepusty)	52,30	m <sup>3</sup>			
5	KNR 201-0233-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, grunt kat. III (pobocza)	333,80	m <sup>2</sup>			
6	KNR 201-0235-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, w miejscu odkładu urobku, grunt kat. III -IV	141,90	m <sup>3</sup>			
7	KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zасыpywanie wykopów spycharkami, kat.gruntu I-III	52,30	m <sup>3</sup>			
8	KNR 201-0236-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie kategorii I-III	52,30	m <sup>3</sup>			

**3 ELEMENT : Konstrukcja jezdni, zjazdów**

9	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, na głębokość do 5 cm	15,00	m			
10	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	1 300,00	m <sup>2</sup>			
11	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia)	1 089,30	m <sup>2</sup>			
12	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (jezdnia)	1 207,50	m <sup>2</sup>			
13	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	994,70	m <sup>2</sup>			
14	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 3 cm	1 003,80	m <sup>2</sup>			
15	KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości ponad 3 cm, dalsze 2 cm	1 003,80	m <sup>2</sup>	2,00000		
16	KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa o grubości po uwalowaniu 5 cm (obustronne pobocza)	241,00	m <sup>2</sup>			
17	KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa o grubości po uwalowaniu 7 cm (zjazdy)	92,50	m <sup>2</sup>			

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻERNIKI (działki nr 556, 497, 49/2, 50/1)  
ELEMENT : 3. Konstrukcja jezdni, zjazdów

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
18	KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z tłucznią kamiennego, warstwa o grubości po uwałowaniu ponad 7 cm, dalsze 8 cm (zjazdy)	92,50 m2		8,00000	.....	.....

#### 4 ELEMENT : Roboty różne

19	KNR 231-0605-03-00 Rury PP 300 mm lub HDPE 300 mm dla przepustów pod zjazdami na podsypce żwirowej grubości 20 cm (od km 0+112 do km 0+195, 0+213 do 0+223)	93,00 m			.....	.....
20	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych o średnicy 70 mm	3,00 szt			.....	.....
21	KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa Znaki drogowe, tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki D-1 z tabliczkami T-6a i A-7 z tabliczą o treści T-6c)	6,00 szt			.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>						